

**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета,**

**«Замена дверей в помещениях первого этажа МБОУ СОШ № 126
(г. Снежинск, улица Васильева, дом 54)»**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта	«Замена дверей в помещениях первого этажа МБОУ СОШ № 126 (г. Снежинск, улица Васильева, дом 54)»
2.	Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, на исполнение которых направлен инициативный проект	Вопрос местного значения (ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений относится к полномочиям местного бюджета)
3.	Территория (часть территории) реализации инициативного проекта	Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, дом 54 Тел. 8 (35146) 9-21-85, 8 (35146) 9-29-70 Электронный адрес органа, организации: sc126@snzadm.ru Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д.Г.Новосёлова»
4.	Цель и задачи инициативного проекта	<u>Цель Проекта:</u> Создание современных комфортных и безопасных условий для обучения и воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 126 <u>Задачи Проекта:</u> 1. Придать эстетичный вид помещениям образовательного учреждения. 2. Обеспечить соблюдение требований охраны труда и антитеррористической защищенности объекта.
5.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Здание МБОУ СОШ № 126 введено в эксплуатацию в 1966 году. В 2021 году в здании проведен капитальный ремонт. Ежегодно школа собственными силами проводит косметический ремонт помещений. Однако двери в помещения с 1966 года ни разу не менялись. Таким образом, они устарели как морально, так и физически: плохо закрываются, имеют следы проводимых ремонтов, не соответствуют нормативам. Была проделана большая работа по разработке расчетно-сметной документации.

		<p>В помещениях первого этажа здания школы необходимо провести следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Замена входных дверей и дверных коробок; - Монтаж и установка доборов дверных проемов до нормативных размеров; - Облагораживание придверных поверхностей снаружи и внутри помещений.
6.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	<p>Замена дверей в помещениях первого этажа здания школы будет способствовать созданию современных комфортных и безопасных условий для обучения и воспитания обучающихся при реализации основных общеобразовательных программ общего образования, основных образовательных программ дополнительного образования и работы сотрудников, повышению эффективности использования ресурсов и соблюдению требований охраны труда и антитеррористической защищенности объекта.</p>
7	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	<p>Замена дверей в помещениях первого этажа здания школы будет способствовать созданию современной безопасной и комфортной среды для обучения учащихся МБОУ СОШ № 126. Мы считаем, что в XXI веке помещения образовательных учреждений должны полностью соответствовать современным требованиям, чтобы они становились местом, где всем посетителям будет безопасно, уютно и комфортно. Именно поэтому мы просим поддержать инициативный проект, который даст возможность создать в школе условия, обеспечивающие необходимые условия для наших учеников.</p>
8.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	<p>На реализацию проекта необходимо 555 664,00 руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Замена дверей в помещениях первого этажа МБОУ СОШ № 126 (г. Снежинск, улица Васильева, дом 54) – 555664,00 руб. (Локальный сметный расчет № 454)
9.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Июнь-август 2025.

10.	Информация об инициаторе проекта	МБОУ СОШ № 126 в лице директора: Черемин Игорь Геннадьевич +79823063738
11.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Объем финансового участия – <u>55 566,40 руб. (10%)</u> Запланировано трудовое участие (мытьё окон, полов, оформление помещений)
12.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	Средства межбюджетных трансфертов из областного бюджета – <u>500 097,60 руб.</u>
13.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Снежинский городской округ, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д.Г.Новосёлова», город Снежинск, улица Васильева, дом 54 (кадастровый номер земельного участка 74:40:0101005:3)..

Директор



И.Г. Черемин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 454

(Локальный сметный расчет)

Работы по Замене дверей в помещениях первого этажа МБОУ СОШ № 126.

В целях реализации инициативного проекта «Замена дверей в помещениях первого этажа МБОУ СОШ № 126 (г. Снежинск, ул. Васильева , д. 56)

Сметная стоимость: **555.664** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.203** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **46.638** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	E46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.288	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	381.33	<u>306.14</u>	<u>75.19</u> 31.25			7 688.99	<u>7 092.48</u>	<u>596.51</u> 437.18
2.	E10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.263	7 187.50	<u>1 392.29</u> 4 064.60	<u>1 730.60</u> 231.68	1 890.31	<u>366.17</u> 1 068.99	<u>455.15</u> 60.93			19 479.61	<u>8 491.69</u> 8 219.10	<u>2 768.83</u> 731.79
3.	C203-9057 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки дверные в комплекте (полотно пленка с алюминиевой кромкой, коробка, наличник, петли; замок), м2	24.3									325 620.00	325 620.00	

< 1 * 2019 * 454 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	E10-05-008-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.054	1 989.40	<u>1 068.43</u> 893.61	<u>27.36</u>	107.43	<u>57.70</u> 48.25	<u>1.48</u>			1 592.29	<u>1 338.41</u> 247.62	<u>6.26</u>
5.	C101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	5.4	29.60	29.60		159.84	159.84				864.00	864.00	
6.	C201-0802 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м	64	7.56	7.56		483.84	483.84				8 512.00	8 512.00	
7.	C201-0832 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Бруски деревянные 50*50 мм, м	32	4.49	4.49		143.68	143.68				6 368.00	6 368.00	
8.	E61-2-7 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.2704	3 993.61	<u>2 557.52</u> 1 413.49	<u>22.60</u> 9.39	1 079.87	<u>691.55</u> 382.21	<u>6.11</u> 2.54			15 581.18	<u>11 163.03</u> 4 369.67	<u>48.48</u> 35.53
9.	E15-04-006-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз пола, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.2704	94.01	<u>91.60</u> 0.70	<u>1.71</u> 0.18	25.42	<u>24.77</u> 0.19	<u>0.46</u> 0.05			406.32	<u>400.90</u> 1.13	<u>4.28</u> 0.66

< 1 * 2019 * 454 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	C101-9732 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Грунтовка, т	0.007									728.00		728.00
11.	E15-04-007-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.8112	2 422.91	<u>868.81</u> 1 527.17	<u>26.93</u> 0.53	1 965.47	<u>704.78</u> 1 238.84	<u>21.85</u> 0.43			27 412.50	<u>16 352.81</u> 10 849.75	<u>209.95</u> 5.12
12.	E11-01-049-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Укладка металлического накладного профиля (порога), 100 м профиля <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.12	322.95	<u>211.45</u> 80.40	<u>31.10</u>	38.75	<u>25.37</u> 9.65	<u>3.73</u>			641.43	<u>588.75</u> 36.18	<u>16.49</u>
13.	C206-9002 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, м	12									2 484.00		2 484.00
ИТОГО ПО СМЕТЕ						6 275.94	<u>2 176.48</u> 3 535.49	<u>563.97</u> 95.20			417 378.32	<u>45 428.07</u> 368 299.45	<u>3 650.80</u> 1 210.28
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						5 648.42	<u>2 176.48</u> 2 907.97	<u>563.97</u> 95.20			400 014.32	<u>45 428.07</u> 350 935.45	<u>3 650.80</u> 1 210.28
МАТЕРИАЛОВ -						159.84					327 212.00		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=118 - по стр. 2, 4; %=79 - по стр. 8; %=105 - по стр. 9, 11; %=123 - по стр. 12)						2 289.26					47 914.15		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=63 - по стр. 2, 4; %=50 - по стр. 8; %=55 - по стр. 9, 11; %=75 - по стр. 12)						1 309.19					27 183.31		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						9 246.87					475 111.78		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						627.52					17 364.00		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						627.52	627.52				17 364.00	17 364.00	
Строительные работы НР по УСН						2 151.90					45 039.30		
Строительные работы СП по УСН						1 178.27					24 464.98		
Строительные работы всего						9 874.39					492 475.78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Строительные работы без НР и СП					6 275.94					417 378.32		
	Строительные работы ВСЕГО по УСН					9 606.11					486 882.60		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					9 874.39					492 475.78		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 289.26					47 914.15		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 309.19					27 183.31		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ					2 289.26					47 914.15		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 309.19					27 183.31		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН					2 151.90					45 039.30		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН					1 178.27					24 464.98		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН					9 606.11					486 882.60		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов					6 070.62					118 583.15		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП					9 606.11					486 882.60		
	Оплата основных рабочих					2 176.48					45 428.07		
	Оплата механизаторов					95.20					1 210.28		
	Нормативная трудоемкость					202.53102					202.53102		
	Стоимость эксплуатации машин					563.97					3 650.80		
	Сметная стоимость материалов					3 535.49					368 299.45		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					3 535.49					368 299.45		
	НДС на машины					84.38					439.29		
	НДС на материалы					636.39					66 293.90		
	Доля материалов в НР при УСН					368.41					7 710.73		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					66.31					1 387.93		
	Доля материалов в СП при УСН					176.74					3 669.75		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					31.81					660.55		
	ИТОГО НДС при УСН					818.89					68 781.40		
	ИТОГО по смете по УСН					9 874.39					492 475.78		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН					10 425.00					555 664.00		

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

